

Lubomír Kudrna - KUPOMAL

Nad přívozem 1680/1
147 00 Praha 4 - Braník

Tel:777 341 513 E-mail:kudrna.lubomir@volny.cz
č.ú. 74616369/0800

DIČ:CZ530513069
IČO:10182373

Malba přizemí

ROZMĚRY PLOCH

uvedeno v m2

Místo dodání: Údolní 1174,Praha 4

Termín provedení: dle dohody

Prostory	délka	šířka	výška	rozměr v bm	počet ks	strop	stěny	celkem
Malby:								
strop rovný	2,60	2,40	0,00	0,00	2,00	12,48	0,00	12,48
strop šikmý	2,60	1,10	0,00	0,00	2,00	5,72	0,00	5,72
chodba u bytů	10,60	3,40	1,25	0,00	1,00	36,04	35,00	71,04
stěny u výt.vstupu	1,85	0,00	1,25	0,00	2,00	0,00	4,63	4,63
odpočet stropu výtahu	-6,20	1,25	0,00	0,00	1,00	-7,75	0,00	-7,75
vchod	3,45	3,70	1,60	0,00	2,00	25,53	22,88	48,41
vchod	4,65	3,45	1,60	0,00	1,00	16,04	25,92	41,96
stěny v přízemí	26,10	0,00	1,25	0,00	2,00	0,00	65,25	65,25
zadní východ	1,65	1,50	1,25	0,00	1,00	2,48	7,88	10,35
zadní východ	5,35	3,40	1,25	0,00	1,00	18,19	21,88	40,07
Celkem:						108,73	183,43	292,15
Lakýrnické práce:								
linkusta přetíraná								
přízemí	30,30		1,25		1,00		37,88	37,88
	11,80		0,20		1,00		2,36	2,36
chodby v suterénu	22,80		1,25		1,00		28,50	28,50
	2,90		1,15		1,00		3,34	3,34
	15,20		1,15		1,00		17,48	17,48
Celkem:							89,55	89,55
izolace prot. skvrn	5,00	1,55	0,00	0,00	1,00	7,75	0,00	7,75

Lubomír Kudrna - KUPOMAL

Nad přívozem 1680/1
147 00 Praha 4 - Braník

Tel:777 341 513 E-mail:kudrna.lubomir@volny.cz
č.ú. 74616369/0800

DIČ:CZ530513069
IČO:10182373

Malba přizemí

CENOVÝ ROZPOČET

uvedeno v m2

Místo dodání: Údolní 1174,Praha 4

Termín provedení: dle dohody

	m2/bm	počet ks	Kč za m2/bm	Kč	15%DPH	Kč s DPH
Malby:						
akrylátová penetrace	292,15	9,00	2 629,35	394,40	3 023,75	
2x nátěr Primalex plus	292,15	28,00	8 180,20	1 227,03	9 407,23	
vyspravení omítek:	292,15	5,00	1 460,75	219,11	1 679,86	
vyspravení prasklín akryl.tmelem	45,00	11,00	495,00	74,25	569,25	

izolace proteklých skvrn		7,75		180,00	1 395,00	209,25	1 604,25
zakrytí ploch včetně materiálu			1,00	1 200,00	1 200,00	180,00	1 380,00
Celkem:					15 360,30	2 304,05	17 664,35
Technologický postup prací: vyspravení omítek,vyspravení prasklin akrylátovým tmelem,penetrace							
2x nátěr Primalex Plus,zakrytí ploch							
Emailové nátěry:		m2/bm	počet ks	Kč za m2/bm	Kč	15%DPH	Kč s DPH
linkrusta přetíraná		89,55		115,00	10 298,25	1 544,74	11 842,99
izolace proteklých skvrn		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
přesun materiálů:	zdarma	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:					10 298,25	1 544,74	11 842,99
Technologický postup prací:							
Varianta 1.: 1x syntetický základní nátěr Pragoprimer na kov + 1x vrchní syntetický nátěr Syntecol + vyspravení soklů							
Varianta 2: 2x vodouředitelný nátěr Eternal+vyspravení soklů							
CELKEM: malby+lakýrnické práce							
					25 658,55	3 848,78	29 507,33

V Praze dne 22.4.2015

Vyhotovil: Lubomír Kudrna

+ kanceláře cca 6000 Kč